



ПолимерТехИнвест

Технико-экономические показатели ЦПИ

Толщина слоя цементно-песчаного покрытия — 4-12 мм.

Марка используемого цемента — 500, прочность покрытия на сжатие – не менее 22,5 МПа.

Продолжительность технологического цикла на максимальной ($I=230$ м) захватке (без учета дополнительных и сопутствующих работ) — 3-5 дней.

Сроки производства работ — в 10-15 раз короче нового строительства.

Степень герметизации свищей и неплотностей стыковых соединений — не менее нормативной для новых труб.

Надежность работы стальных облицовочных трубопроводов — на порядок выше необлицованных труб.

Срок службы стальных облицованных труб — в 2-3 раза больше необлицованных труб. Стоимость производства работ около 30% стоимости нового строительства.

